

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> <u>CPV: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych</u>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.41	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów	ha	0,20		
	D 01.02.01 45112000-5	<u>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
2	D 01.02.01.14	Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 11-20cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy	szt.	2		
	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</u>	*	*	*	*
3	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego wbudowania	m ³	10,00		
4	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm na odkład	m ³	80,00		
5	D 01.02.02.20	Załadunek i wywóz ziemi urodzajnej na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ³	80,00		
	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> <u>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</u>	*	*	*	*
6	D 01.02.04.22b	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem	m ²	560,00		
7	D 01.02.04.28	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z wywozem	m ²	50,00		
8	D 01.02.04.23	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego	m ²	50,00		
9	D 01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem	m ²	560,00		
10	D 01.02.04.29a	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	42,00		
11	D 01.02.04.29b	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy wejściu do szkoły (przełożenie istniejącej nawierzchni) -regulacja wysokościowa	m ²	40,00		
12	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych	m	250,00		
13	D 01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	50,00		
14	D 01.02.04.83	Demontaż istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem	szt.	1		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
14	D 02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład	m ³	20,00		
15	D 02.01.01.23	Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład	m ³	8,00		
	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
16	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	40,00		
17	D 02.03.01.24	Wykonywanie nasypów ręcznie z gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	4,00		
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
	D 03.01.03 45231000-5	<u>CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH.</u> <u>CPV: Roboty budowlane w zakresie oczyszczania rurociągów, ciągów komunikacyjnych.</u>	*	*	*	*
19	D 03.01.03.21	Ręczne czyszczenie studzienek i kratek ściekowych	szt.	2		
20	D 03.01.03.32	Ręczne czyszczenie kolektorów ściekowych i przykanalików śr. 20cm	m	10,00		
	D 03.02.01b 45231000-5	<u>KANALIZACJA DESZCZOWA.</u> <u>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów i kabli</u>	*	*	*	*
21	D 03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych, ulicznych betonowych z gotowych elementów	szt.	2		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
22	D 04.01.01.14	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 31-40cm	m ²	200,00		
23	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 11-20cm	m ²	205,00		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
24	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	*	*	*	*
		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m ²	725,00		
		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy bitumiczne</u>	m ²	2 100,00		
	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
25	D 04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubości warstwy do 20cm	m ²	200,00		
	D 04.05.01 45233000-9	<u>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
26	D 04.05.01.31	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy do 15cm	m ²	200,00		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
	D 05.01.03 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA ŻWIROWA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.</u>	*	*	*	*
27	D 05.01.03.23	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubości warstwy ponad 12 cm	m ²	175,00		
	D 05.03.03 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
28	D 05.03.03.12	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm	m ²	*	*	*
		- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm - koloru szarego	m ²	8,00		
		- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm - koloru czarnego	m ²	8,00		
	D 05.03.23 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
29	D 05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej bezfazowej o gr. 8cm	m ²	762,00		
30	D 05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej bezfazowej o gr. 8cm	m ²	1 351,00		
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<u>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
31	D 06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego	m ²	100,00		
32	D 06.01.01.75	Wykonanie palisady z kółków betonowych o wysokości 14x14x90cm	m	26,50		
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	<u>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
33	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	161,00		
34	D 08.01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej	m	4,50		
	D 08.03.01 45233000-9	<u>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
35	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem	m	403,00		
	D 10.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	*
	D 10.09.01 45233000-9	<u>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie budowy elementów małej architektury.</u>	*	*	*	*
36	D 10.09.01.07	Wykonanie podestu w formie okręgu z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 10cm	m ²	12,60		
37	D 10.09.01.08	Wykonanie ławek z cegły klinkierowej, o wymiarach 240x115x71 (koloru czerwonego) -siedzenia z drewna	m3	32,00		
				RAZEM wartość netto:		
				PODATEK VAT 23 %:		
				WARTOŚĆ (brutto):		